


Pôdorys prízemia - starý stav




Legenda miestností:

Kód	Názov miestnosti	Plocha		Steny	Stropy
		m ²	Podlaha Sokel		
101	Kryté plateau	34,50	kamenný koberec	Brzolit	Drevené podlažie
102	Rozlúčková sieň	42,90	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Dietika+malba	Štukové omietka
103	Chodba	4,40	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Dietika+malba	Štukové omietka
104	Predsieň WC ženy	2,10	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Keramický obklad	Štukové omietka
105	WC ženy	1,10	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Keramický obklad	Štukové omietka
106	WC muži	1,10	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Keramický obklad	Štukové omietka
107	Predsieň WC muži	2,10	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Keramický obklad	Štukové omietka
108	Schody zadnavstupu	1,20	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Brzolit	Štukové omietka
109	Sklad pohreb. potrieb	2,10	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Dietika+malba	Štukové omietka
110	Sklad hrobára	2,20	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Dietika+malba	Štukové omietka
111	Schodisko	2,00	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Brzolit	Štukové omietka
112	Kancelária	9,00	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Dietika+malba	Štukové omietka
113	Chladiaci box	8,10	keramická dlažba soklik v. 50 mm	Keramický obklad	Štukové omietka
Užitková plocha		109,60 m ²			
Zastavaná plocha		136,00 m ²			

Legenda materiálov:

- Nosné murivo z tvárnic hr. 400 mm
- na maltu vápnomocementovú
- Priečkové murivo z tehál hr. 100 mm
- na maltu vápnomocementovú

Vstupy do objektu



ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAV. :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :		
Ing. M. Janoková		H. Terpáková	Ing. M. Janoková		
KRAJ : Košický		DBD : Stanča		FORMÁT	2 x A4
INVESTOR : Obec Stanča				DÁTUM	10 / 2017
				ÚČEL	SÚ
				ČÍSLO KÓPIE	
STAVEBNÁ ČASŤ				MIERKA	VÝKRES ČÍSLO
Pôdorys prízemia - starý stav				1 : 100	1