


Pôdorys prízemia - nový stav



Legenda miestností:

Kód	Názov miestnosti	Plocha	Podlaha	Steny	Stropy
		m ²	Sokel		
1.01	Kryté plateau	34,50	Kamený koberec	Brzdait	Drevené podbitie
1.02	Rozlúčková sieň	42,90	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Dieticarnalaa	Sadrkartón
1.03	Chodba	5,00	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Dieticarnalaa	Sadrkartón
1.04	WC ženy/ Zŕp	2,40	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Keramicý obklad	Sadrkartón
1.05	WC muži	1,10	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Keramicý obklad	Sadrkartón
1.06	Predsieň WC muži	2,10	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Keramicý obklad	Sadrkartón
1.07	Skład poh. potreieb	2,10	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Dieticarnalaa	Štuková omietka
1.08	Skład hrobára	2,20	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Dieticarnalaa	Štuková omietka
1.09	Kancelária	9,00	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Dieticarnalaa	Sadrkartón
1.10	Chladiaci box	8,10	Keramicá dlažba soklik v. 50 mm	Keramicý obklad	Štuková omietka
1.11	Schodiško	2,00	Keramicá dlažba		
1.12	Schodiško	1,40	Keramicá dlažba		
1.13	Rampa	10,40	Keramicá dlažba		
1.14	Schodiško	1,50	Kamený koberec		
1.15	Chodník	10,60	Základná dlažba		
Úžitková plocha		109,40 m ²			
Zastavaná plocha		158,20 m ²			

Legenda materiálov:

Nosné murivo z tvárnic hr. 400 mm
na maltu vápnomocementovú

Priečkové murivo z tehál hr. 100 mm
na maltu vápnomocementovú

Priečkové murivo z tvárnic hr. 100 mm
na tenkovrstvú maltu

Murivo na výbúranie

Vstup do objektu

S

ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :		
Ing. M. Janoková	H. Terpáková		Ing. M. Janoková		
KRAJ : Košický		DOD : Stanča		FORMÁT	2 x A4
INVESTOR : Dbec Stanča				DÁTUM	10 / 2017
Dom smútku - stavebné úpravy				ÚČEL	SO
				ČÍSLO KÚPIE	
STAVEBNÁ ČASŤ				MIERKA	VÝKRES ČÍSLO
Pôdorys prízemia - nový stav				1 : 100	2